



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393142
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 13/12/2013
Αρ. Πρωτ. 16005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ανάθεση της κατασκευής και εγκατάσταση στεγάστρου στη στάση αστικής συγκοινωνίας, έξω από το κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης **8.241,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 15963/13-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΨ469Β7Γ-33Δ), για τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Ιδρύματος έτους 2013 κωδικός Κωδικός 1977ΣΕ04600000 και συγκεκριμένα την απόφαση ανάληψης δαπάνης με αρ 1052, με αρ. πρωτ. 15957/13-12-2013, ΑΔΑ ΒΛΓΨ469Β7Γ-7ΕΙ και ΑΔΑΜ 13REQ001782208 2013-12-13.

Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή

Τεχνικές πληροφορίες : κος Κακουδάκης τηλ. 2810 393115

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013** και ώρα **14:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

**Ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

Γ. Τζιρίτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη στάση Λεωφορείου έξω από το κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.

Το στέγαστρο θα έχει διαστάσεις κάτοψης περίπου 2,00X6,00μ. και καθαρό ύψος από το δάπεδο, περί τα 2,50μ.

Ο σκελετός του στεγάστρου θα αποτελείται από σιδηρά γαλβανισμένα στοιχεία τετράγωνης ή ορθογωνικής διατομής. Θα έχει 8 κολώνες διατομής 100X100X4χιλ. (τρεις στην μπροστά πλευρά και πέντε στην πίσω) και περιμετρικές δοκοί διατομής 80X80X4χιλ. Ενδιάμεσα στις δοκούς θα τοποθετηθούν άλλες τρεις όμοιες δοκοί κατά τη μικρή διάσταση. Κατά την έννοια του μήκους του στεγάστρου και ενδιάμεσα στις κύριες δοκούς, θα τοποθετηθούν δυο σειρές διατομών 60X40X2χιλ. Οι κολώνες θα πακτωθούν στο δάπεδο σε σκυρόδεμα. Όλες οι κολλήσεις θα τριφτούν και θα δεχθούν ψυχρό γαλβάνισμα. Πριν την τοποθέτηση της επικάλυψης του στεγάστρου, ο σκελετός θα χρωματιστεί με δυο στρώσεις βερνικοχρώματος μετάλλων κατόπιν του ειδικού ασταριού γαλβανισμένων επιφανειών.

Η επικάλυψη του στεγάστρου θα γίνει με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 4εκ. Περιμετρικά αυτής τοποθετείται ειδική διατομή για την προστασία της πολυουρεθάνης. Η επικάλυψη θα έχει ελαφρά ενιαία κλίση προς την πίσω πλευρά του στεγάστρου όπου γαλβανισμένη οριζόντια υδρορροή θα οδηγεί τα όμβρια ύδατα σε μεταλλικό σωλήνα απορροής.

Ο χώρος όπου πρόκειται να τοποθετηθεί το στέγαστρο, έχει χωμάτινη κεκλιμένη επιφάνεια. Απαιτείται επιφανειακή εκσκαφή και σκυροδέτηση δαπέδου πάχους 15εκ., με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένου με διπλό μεταλλικό πλέγμα, ώστε να προκύψει το κατάλληλο οριζόντιο δάπεδο. Η άνω επιφάνεια του δαπέδου θα διαμορφωθεί σε βιομηχανικό δάπεδο.

Πάνω στο τελικό δάπεδο πακτώνονται δύο επιμήκη μεταλλικά παγκάκια.

Εκτίμηση κόστους κατ' αποκοπή για το σύνολο των ως άνω εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α. : Έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ (6.700€)