

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της περιγραφής αυτής είναι ο καθορισμός των εργασιών και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες συντήρησης της αίθουσας του αναγνωστηρίου στον ημιώροφο του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο Ηράκλειο.

Οι επιμέρους κατασκευές του έργου πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

- α. Τη χρήση, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ώστε το έργο να εξυπηρετεί τους χρήστες.
- β. Την αντοχή, τη διάρκεια ζωής στη χρήση των διαφόρων κατασκευών και τις απαιτήσεις συντήρησης τους.
- γ. Την αισθητική.
- δ. Την ασφάλεια.

Το έργο έχει σαν αντικείμενο την συντήρηση της αίθουσας με την ανακαίνιση των χρωματισμών, με όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του, που είναι:

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (Α.Τ. 1)

Θα γίνει ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών με διπλή στρώση χρώματος, ποιότητας ανάλογα με την επιφάνεια, σε απόχρωση ίδιας με την υφιστάμενη, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων (υλικά και εργασία).

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν στο εργοτάξιο θα είναι πιστοποιημένα και θα προεγκρίνονται από την Τ.Υ. πριν την τοποθέτησή τους στο έργο. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το σχέδιο που συνοδεύουν την παρούσα και παρουσία του επιβλέποντα, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο χώρος θα παραδοθεί τελειωμένος και καθαρός. Οποιοσδήποτε φθορές προκληθούν στις υπόλοιπες επιφάνειες του χώρου κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	χρωματισμοί	77.91	m2	500,00	5,00	2.500,00