



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης Ι

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Πληρ. Π. Σαλεμή

Τηλ: 2810 393137

Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 24/07/2018

Αρ. Πρωτ. 10281

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην **προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την ανακαίνιση αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης**, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012 βάσει της ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο 2014ΣΕ54600012 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ», με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 18REQ003466944. Απόφαση έγκρισης δαπάνης με αριθ. πρωτ 10038/19-07-2018 με ΑΔΑ ΨΛΨ0469Β7Γ-ΓΨ1

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η σύμβαση διαιρείται σε 3 τμήματα σύμφωνα με το Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή». Οι προσφορές μπορούν να δοθούν α) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (προσφορά και για τα 3 τμήματα), β) μόνο για ένα τμήμα γ) για δύο τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ειδών ή των εργασιών ενός τμήματος.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β. **Φορολογική ενημερότητα**
- γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Κελαράκη υπάλληλο του Τμήματος Κατασκευών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων στο, τηλ. 2810 393118, e-mail kelaraki@tec.uoc.gr

Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών με το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ στις Βούτες Ηρακλείου στο τηλ. 2810-393137 και e-mail salemi@admin.uoc.gr

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018** και ώρα **13:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, 1^{ος} όροφος, γραφ. 109). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 01/08/2018 στις 13:45.

Ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντικείμενο : Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την ανακαίνιση αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τόπος: Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο

Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της περιγραφής αυτής είναι ο καθορισμός των διαδικασιών και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση των τριών αμφιθεάτρων, των αιθουσών συνεδριάσεων "Κρανίδα" και 7Α.1.3 και των αιθουσών διδασκαλίας 7Α.1.1 και 7Α.1.2 της Ιατρικής Σχολής.

Οι επιμέρους επεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν α) τη χρήση, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ώστε το έργο να εξυπηρετεί το χρήστη, β) την αντοχή, τη διάρκεια ζωής στη χρήση των διαφόρων κατασκευών και τις απαιτήσεις συντήρησης τους και γ) την αισθητική

Για την συντήρηση των παραπάνω χώρων απαιτούνται ανά τμήμα:

A. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ "ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΗΣ"

A1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ

Θα ανακατασκευαστούν τα χρώματα σε όλες τις επιφάνειες τοίχων επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων, με ελαιοχρώματα ή βερνικοχρώματα (ποιότητα κατά περίπτωση όπως είναι τα υφιστάμενα), αλλά με αλλαγή των αποχρώσεων που έχουν εφαρμοστεί σήμερα, επιλογής της υπηρεσίας. Θα γίνει απομάκρυνση των πινάκων και όλου του συστήματος ανάρτησής τους και χρωματισμός της επιφάνειας πίσω από αυτούς. Στην αίθουσα "Κρανίδα" θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμός της οροφής. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός των παλαιών χρωματισμών, ιδιαίτερα στα σημεία που έχουν εμφανιστεί υγρασίες. Απαιτείται καλός καθαρισμός με απόξεση του χρώματος και των στρώσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα, και αφού παραμείνει η επιφάνεια έως ότου στεγνώσει καλά, θα γίνει επάλειψη με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά με βάση εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στην συνέχεια θα γίνει εφαρμογή των χρωμάτων στην απόχρωση που θα επιλεγεί έως να επιτευχθεί ομοιομορφία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εφαρμογή των χρωμάτων στις σκαλωσιές όπου απαιτούνται, εξαιτίας του μεγάλου ύψους και της κλίσης του δαπέδου στους πλάγιους τοίχους.

A2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

Θα ανακατασκευαστούν τα χρώματα όλων των θυρών. Θα γίνει αλλαγή των αποχρώσεων που έχουν εφαρμοστεί σήμερα με χρώματα που θα συνδυαστούν με

τις νέες εσωτερικές αποχρώσεις του χώρου.

A3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Αρκετά από τα ξύλινα σοβατεπί έχουν καταστραφεί εξαιτίας της υγρασίας και πρέπει να αντικατασταθούν. Τα υπόλοιπα, θα τριφτούν και θα βερνικωθούν.

A4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το δάπεδο PVC πρέπει να καθαριστεί με ειδικά οικολογικά υλικά, συμβατά με το δάπεδο. Στις ενώσεις του δαπέδου και όπου αυτό έχει αποκολληθεί ή όπου υπάρχουν κενά, θα τοποθετηθεί ειδική πολυουρεθανικήμαστίχη χρώματος συμβατού με την απόχρωση του δαπέδου.

A5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Αρκετά ειδικά τεμάχια πλαστικών γωνιακών προστασίας ακμών βαθμίδων έχουν καταστραφεί και απαιτείται αντικατάστασή τους, ή και εκ νέου τοποθέτηση. Στα υπόλοιπα που παραμένουν, θα γίνει επιμελής καθαρισμός και τα στοκαριστούν (ειδικά στις γωνίες) με ειδική πολυουρεθανικήμαστίχη συμβατή με το υλικό.

A7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ

Το έδρανο παρουσιάσεων έχει επενδυθεί με μοκέτα η οποία έχει καταστραφεί με την πάροδο των χρόνων και απαιτείται αντικατάστασή της. Θα αποξηλωθεί η παλαιά, θα καθαριστεί καλά το υπόστρωμα ώστε να είναι λείο, επίπεδο και καθαρό και θα τοποθετηθεί νέα μοκέτα σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας και συνολικού πάχους 7 χιλ. Η μοκέτα θα είναι βραδύκαυστη (κατηγορίας Bfl-s1 ή Cfl-s1), αντιστατική, αδιάβροχη, ηχομονωτική και αντιμικροβιακή, κατηγορίας 32 (για επαγγελματική χρήση). Θα έχει χαμηλό πέλος και πυκνή πλέξη (συμπαγή δομή) για αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια και ευκολία στην κίνηση (πυκνότητα περίπου 200.000 kn/m²).

A8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι τοιχοποιίες της αίθουσας έχουν ξύλινη επένδυση σε ύψος 0,90 μ., στην οποία θα γίνει επιμελής καθαρισμός, στοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α : 9.500,00 € (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

[ανάλυση : 6.300,00 € σε υλικά και 3.200,00 € σε εργασία χωρίς Φ.Π.Α.]

B. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ Α2 ΚΑΙ Α3

B1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ

Θα ανακαινιστούν τα χρώματα σε όλες τις επιφάνειες τοίχων επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων, με ελαιοχρώματα ή βερνικοχρώματα (ποιότητα κατά περίπτωση

όπως είναι τα υφιστάμενα), αλλά με αλλαγή των αποχρώσεων που έχουν εφαρμοστεί σήμερα, επιλογής της υπηρεσίας, σε όλους τους προς ανακαίνιση χώρους. Θα γίνει απομάκρυνση των πινάκων και όλου του συστήματος ανάρτησής τους και χρωματισμός της επιφάνειας πίσω από αυτούς. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός των παλαιών χρωματισμών, ιδιαίτερα στα σημεία που έχουν εμφανιστεί υγρασίες. Απαιτείται καλός καθαρισμός με απόξεση του χρώματος και των στρώσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα, και αφού παραμείνει η επιφάνεια έως ότου στεγνώσει καλά, θα γίνει επάλειψη με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά με βάση εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στην συνέχεια θα γίνει εφαρμογή των χρωμάτων στην απόχρωση που θα επιλεγεί έως να επιτευχθεί ομοιομορφία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εφαρμογή των χρωμάτων στις σκαλωσιές όπου απαιτούνται, εξαιτίας του μεγάλου ύψους και της κλίσης του δαπέδου στους πλαγίους τοίχους.

B2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

Θα ανακαινιστούν τα χρώματα όλων των θυρών. Θα γίνει αλλαγή των αποχρώσεων που έχουν εφαρμοστεί σήμερα με χρώματα που θα συνδυαστούν με τις νέες εσωτερικές αποχρώσεις του χώρου.

B3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Αρκετά από τα ξύλινα σοβατεπί έχουν καταστραφεί εξαιτίας της υγρασίας και πρέπει να αντικατασταθούν. Τα υπόλοιπα, θα τριφτούν και θα βερνικωθούν.

B4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το δάπεδο PVC πρέπει να καθαριστεί με ειδικά οικολογικά υλικά, συμβατά με το δάπεδο. Στις ενώσεις του δαπέδου και όπου αυτό έχει αποκολληθεί ή όπου υπάρχουν κενά, θα τοποθετηθεί ειδική πολυουρεθανικήμαστίχη χρώματος συμβατού με την απόχρωση του δαπέδου.

B5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Αρκετά ειδικά τεμάχια πλαστικών γωνιακών προστασίας ακμών βαθμίδων έχουν καταστραφεί και απαιτείται αντικατάστασή τους, ή και εκ νέου τοποθέτηση. Στα υπόλοιπα που παραμένουν, θα γίνει επιμελής καθαρισμός και τα στοκαριστούν (ειδικά στις γωνίες) με ειδική πολυουρεθανικήμαστίχη συμβατή με το υλικό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β : 6.000,00 € (7.440,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

[ανάλυση : 4.000,00 € σε υλικά και 2.000,00 € σε εργασία χωρίς Φ.Π.Α.]

Γ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 7Α.1.3 ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7Α.1.1 ΚΑΙ 7Α.1.2

Γ1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Θα ανακαινιστούν τα χρώματα σε όλες τις επιφάνειες τοίχων επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων, με ελαιοχρώματα και με αλλαγή των αποχρώσεων που έχουν

εφαρμοστεί σήμερα, επιλογής της υπηρεσίας, σε όλους τους προς ανακαίνιση χώρους. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός των παλαιών χρωματισμών με απόξεση του χρώματος και στην συνέχεια θα γίνει εφαρμογή των χρωμάτων στην απόχρωση που θα επιλεγεί έως να επιτευχθεί ομοιομορφία. Θα γίνει απομάκρυνση των πινάκων και όλου του συστήματος ανάρτησής τους και χρωματισμός της επιφάνειας πίσω από αυτούς.

Γ2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΥΡΩΝ

Θα ανακαινιστούν τα χρώματα όλων των θυρών, σε όλους τους προς ανακαίνιση χώρους σε απόχρωση ίδια με την υφιστάμενη.

Γ3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ SHAFT

Στην αίθουσα συνεδριάσεων 7Α.1.3, θα τροποποιηθεί η πόρτα του shaft κατά 15-20 cm από την κορυφή (έως τον μηχανισμό ανάρτησης και λειτουργίας της πόρτας) και η κάλυψη του κενού που θα προκύψει με γυψοσανίδα, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί ο μηχανισμός προβολής παρουσιάσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ : 2.500,00 € (3.100,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

[ανάλυση : 1.700,00 € σε υλικά και 800,00 € σε εργασία χωρίς Φ.Π.Α.]

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν θα είναι πιστοποιημένα και θα προεγκρίνονται πριν την τοποθέτησή τους. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο και η προσωρινή αποθήκευση μέχρι την ενσωμάτωσή τους καθώς και η τοποθέτησή τους, θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο χώρος θα παραδοθεί τελειωμένος και καθαρός. Οποιοσδήποτε φθορές προκληθούν στις υπόλοιπες επιφάνειες του χώρου κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον προμηθευτή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Για όλες τις ομάδες θα παρέχετε τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση.

Εκ μέρους του Αναδόχου Προμηθευτή, την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα επιβλέπει Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι η βεβαιωμένη επίσκεψη στους χώρους των επεμβάσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000,00 € (22.320,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

[ανάλυση : 12.000,00 € σε υλικά και 6.000,00 € σε εργασία χωρίς Φ.Π.Α.]