



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393141

Ηράκλειο 01/02/2021
Αρ. Πρωτ: 1115

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, στην ανάθεση του έργου της εκτέλεσης εργασιών με σκοπό την αντιτυρική επάλειψη ξύλινων τοιχοπετασμάτων του Κλειστού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο Ηράκλειο, για το έτος 2021, προϋπολογισμένης δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑ Ε546 με κωδικό 2020ΣΕ54600045 και τίτλο «Συντηρήσεις Υποδομών, Εγκαταστάσεων και Επιστημονικού Εξοπλισμού καθώς και Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600068)», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Υποέργο 6 - Εργασίες επισκευής μικρής κλίμακας και υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού στο Ηράκλειο.

Σχετική απόφαση 276ης/15-01-2021 Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Π.Κ. με ΑΔΑ: 6ΤΤΘ469Β7Γ-ΛΙ8.

Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008060993.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως δύο (2) μήνες.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα («Τεχνική Περιγραφή»), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της τιμής.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή **εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412** (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και **Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **14:00 μμ** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021** στις **14:10μμ**.

Τεχνικές πληροφορίες να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393126 (κωσ Σ. Κασσωτάκης, email:kasotakis@uoc.gr)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών - Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393141 (κα. Σ. Μυλωνά, email: smylona@uoc.gr).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αντιπυρικής επάλειψης Ξύλινων τοιχοπετασμάτων του κλειστού Πανεπιστημιακού γυμναστηρίου στο Ηράκλειο βάσει της παρ. 2.2 του υπ' αρ. πρωτ. 22/13-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Ηρακλείου

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες αντιπυρικής επάλειψης των Ξύλινων επενδύσεων που έχουν τοποθετηθεί κυρίως στους χώρους του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και στους χώρους της αίθουσας βαρών.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για δύο λόγους: α) για την προστασία των χώρων και των εντός αυτών παρευρισκόμενων προσώπων και β) η έλλειψη αντίστοιχης επικάλυψης είχε επισημανθεί στο υπ' αρ. πρωτ. 22/13-7-2017 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Ηρακλείου στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης της λειτουργίας της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης.

Οι εργασίες που προτείνονται έχουν ως εξής:

1. Προετοιμασία των Ξύλινων επιφανειών με τρίψιμο της επιφάνειας τους ώστε να απομακρυνθεί η υφιστάμενη επίστρωση βερνικιού. Η προετοιμασία των επιφανειών θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη επιμέλεια και με έμφαση στη λεπτομερή απομάκρυνση της υφιστάμενης επίστρωσης δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή των νέων υλικών που περιγράφονται παρακάτω προϋποθέτει την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού βαθμού πρόσφυσης των νέων υλικών στην υφιστάμενη Ξύλινη επιφάνεια. Η προετοιμασία αφορά και σε σημεία των επιφανειών που είναι δυσπρόσιτα όπως τυχόν χαραμάδες ανάμεσα στους Ξύλινους πήχεις, σημεία επαφής με διαφορετικά δομικά στοιχεία, κουφώματα κλπ.
2. Επιμελής απομάκρυνση όλων των άχρηστων προϊόντων που θα προκύψουν από την εργασία της προηγούμενης παραγράφου ώστε οι επεξεργασμένες επιφάνειες να είναι απολύτως απαλλαγμένες από παλαιά βερνίκια, σκόνη, υγρά, έλαια και από οποιαδήποτε σαθρά υλικά.
3. Εφαρμογή στρώσης υποστρώματος στην προετοιμασμένη επιφάνεια. Το διαφανές υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και του οποίου η συνεισφορά έγκειται στην επίτευξη μεγάλου βαθμού πρόσφυσης της τελικής βαφής με το ξύλο, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με το υλικό της τελικής βαφής ενώ θα πρέπει να έχει τις ίδιες πυράντοχες ικανότητες με το τελευταίο. Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην μείνουν ακάλυπτες Ξύλινες επιφάνειες, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία.
4. Εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων διαφανούς τελικής βαφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Ο συνολικός αριθμός των στρώσεων εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του. Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην μείνουν ακάλυπτες Ξύλινες επιφάνειες, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία.

Εκτός των εργασιών και σταδίων που περιγράφηκαν συνοπτικά, τονίζονται και οι ακόλουθες απαιτήσεις:

- i. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με την προσφορά του πλήρη κατάλογο με τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς και η περιγραφή θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά ανεξάρτητων φορέων ως προς τις ιδιότητες πυραντίστασης που εμφανίζουν.
- ii. Θα περιγράφεται με σαφήνεια ο προτεινόμενος από το φορέα τρόπος εργασίας από το στάδιο της προετοιμασίας των επιφανειών έως και την τελική παράδοση.
- iii. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι φωτιάς κατηγορίας τουλάχιστον C-s1,d1 σύμφωνα με την ταξινόμηση που προβλέπεται στο ΠΔ.41/2018 (ΦΕΚ 80 Α'-7/5/2018), όπου το C αφορά στη συμβολή του υλικού στην καύση (εξάπλωση φωτιάς), το s αφορά στη συμβολή του υλικού στην παραγωγή καπνού και το d αφορά στην παραγωγή φλεγόμενων σωματιδίων. Υλικά τα οποία δεν συμμορφώνονται με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις εξάπλωσης φωτιάς ή παραγωγής καπνού ή παραγωγής φλεγόμενων σωματιδίων δεν γίνονται αποδεκτά.
- iv. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης από τον ανάδοχο, μεθοδολογίας εργασίας, με την εφαρμογή των υλικών σε περιορισμένη έκταση του χώρου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με βάση τις τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την ανωτέρω πιλοτική εφαρμογή.
- v. Τα ύψη των επιφανειών που θα επαλειφθούν δεν απαιτούν την τοποθέτηση ικριωμάτων, αλλά τη χρήση σκάλας ή μικρού, κινητού ανυψωτικού συστήματος ώστε να είναι δυνατή η άνετη προσέγγιση του προσωπικού σε όλα τα σημεία εργασίας.
- vi. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει οποιοδήποτε εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται αναρτημένα ή εφάπτονται στα Ξύλινα τοιχοπετάσματα ώστε να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες σε όλες τις Ξύλινες επιφάνειες χωρίς κενά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επάλειψης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επανατοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού στις προηγούμενες θέσεις του.
- vii. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών ώστε να αποφευχθούν βλάβες σε υφιστάμενα στοιχεία του κτιρίου όπως δάπεδα χώρων, δάπεδο γηπέδου καλαθοσφαίρισης, κουφώματα κλπ. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στα στοιχεία αυτά, υποχρεούται να την αποκαταστήσει με μέριμνα και δαπάνες του με βάση τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- viii. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας του προσωπικού που απασχολεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία.
- ix. Ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για οποιαδήποτε ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί ή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο θα οφείλεται σε αμέλεια ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του.
- x. Στην τιμή μονάδος εργασιών περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην αξία των υλικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν, στην αποζημίωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί, στο κόστος μεταφοράς των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- xi. Για την επιμέτρηση των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί ως μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας Ξύλινων τοιχοπετασμάτων, πλήρως αποπερατωμένης εργασίας.

21PROC008079885 2021-02-02

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εφαρμοστέες διατάξεις είναι:

- Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'-8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α'-7/5/2018) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» όπως ισχύει.
- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2015 « για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
- Κανονισμός (ΕΕ) 2011/305 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
- ΕΛΟΤ EN 13501

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της παρούσας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Επάλειψη ξύλινων τοιχοπετασμάτων κλειστού γυμναστηρίου Ηρακλείου για πλήρως αποπερατωμένη εργασία	M ²	600,00