



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου 74100

Πληροφορίες : Δουλγεράκης Γιώργος

Τηλέφωνο: 28310 -77747

E-Mail: [doulger@uoc.gr](mailto:doulger@uoc.gr)

**ΕΡΓΟ :**

**"Χωματοουργικές και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες για την εγκατάσταση νέου Φ/Β σταθμού ισχύος 700 kWp στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου"**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 384.400 € ΜΕ ΦΠΑ**

**ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	1	m2	4.000,00	4,50	18.000,00	
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	ΟΙΚ 2101	2	m2	1.500,00	5,60	8.400,00	
3	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5	ΠΡΣ 5371	3	στρ.	13,00	85,00	1.105,00	
4	Κόστος υποδοχής σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους των προϊόντων κοπής ή εκρίζωσης δένδρων και θάμνων	ΝΑΥΔΡ ΑΙ2.02Ν	ΥΔΡ 6071	4	m3	800,00	19,68	15.744,00	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	5	m3	5.600,00	6,79	38.024,00	
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ 2117	6	m3	3.300,00	22,50	74.250,00	
7	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από τις εκσκαφές (ΑΕΚΚ)	ΝΑΥΔΡ ΑΙ2.01Ν	ΥΔΡ 6071	7	m3	7.000,00	6,04	42.280,00	
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	8	m3	2.000,00	4,50	9.000,00	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	9	m3	10,00	19,69	196,90	
10	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΝΑΥΔΡ 4.07	75% ΥΔΡ 625125% ΥΔΡ	10	m3	20,00	10,19	203,80	
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	11	m3	20,00	94,20	1.884,00	
12	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	12	kg	500,00	1,07	535,00	
13	Περίφραξη ύψους 2,10 μ πάνω από το έδαφος	ΝΑΟΔΟ Δ\Ε05Ν.2	ΥΔΡ 6812	13	m	492,00	20,71	10.189,32	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>219.812,02</b>	<b>219.812,02</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>219.812,02</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						219.812,02
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	39.566,16
			Άθροισμα						259.378,18
			Απρόβλεπτα					15,00%	38.906,73
			Άθροισμα						298.284,91
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						11.715,09
			Άθροισμα						310.000,00
			ΦΠΑ					24,00%	74.400,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>384.400,00</b>

ΡΕΘΥΜΝΟ 7/11/2022

Ο μελετητής

Δουλιγέρης Γιώργος  
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός



ΡΕΘΥΜΝΟ 31/01/2023

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ο αν. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΤΕ ΠΚ

Αριστοτέλης Μουριάκης  
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

