

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.03.A	ΟΙΚ 2226	1	TEM	1,00	3.000,00	3.000,00		
2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	NAYΔP 10.19	ΥΔP 6370	2	m2	120,00	53,60	6.432,00		
3	Αποκατάσταση επιχρισμένων επιφανειών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Ν\77.15	ΟΙΚ 7735	3	m2	200,00	5,00	1.000,00		
4	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής , στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	1.000,00	5,50	5.500,00		
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	6	m2	120,00	10,10	1.212,00		
6	Γαλόθυρες αλουμινίου με θερμοδιακοπή δίφυλλες συρόμενες - επάλληλες χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν\65.12.A	ΟΙΚ 6512	7	m2	6,00	190,00	1.140,00		
7	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 mm, ενεργειακό κρύσταλλο 6 mm)	ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	8	m2	5,00	80,00	400,00		
8	Αποκατάσταση περιμετρικής στεγάνωσης κουφωμάτων αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.37	ΟΙΚ 7936	9	MM	20,00	5,00	100,00		
9	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σοβατεπί από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Ν\75.11.01	ΟΙΚ 7735	11	μμ	50,00	8,00	400,00		
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							19.184,00	19.184,00	
	Σε μεταφορά								19.184,00	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									19.184,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.453,12
Αθροισμα									22.637,12
Απρόβλεπτα								15,00%	3.395,57
Αθροισμα									26.032,69
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									2.900,00
Αθροισμα									28.932,69
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									522,00
Αθροισμα									29.454,69
Πρόβλεψη αναθεώρησης									34,63
Αθροισμα									29.489,32
ΦΠΑ								24,00%	7.077,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									36.566,76

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. Π.Κ.

Παναγιώτης Κακουδάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Κακουδάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός