


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	4,00	13,50	54,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ΟΙΚ 1137	2	ton.k m	240,00	0,45	108,00	
3	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Ν120.11	ΟΙΚ 2172	3	m3	4,00	20,00	80,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	4	m2	200,00	5,60	1.120,00	
5	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	5	tonx1 0m	40,00	5,60	224,00	
6	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	6	m2	57,00	5,60	319,20	
<b>Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								<b>1.905,20</b>	<b>1.905,20</b>
<b>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	7	m2	200,00	5,60	1.120,00	
2	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	8	m2	200,00	0,65	130,00	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	9	kg	170,00	3,10	527,00	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	10	kg	290,00	2,80	812,00	
5	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Ν171.02	ΟΙΚ 7102	11	m2	200,00	16,80	3.360,00	
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	12	m2	155,00	12,40	1.922,00	
7	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	13	m2	196,00	15,50	3.038,00	
8	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	14	m2	57,00	22,50	1.282,50	
9	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 78.40	ΟΙΚ 7809	15	m2	57,00	7,90	450,30	
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ Ν179.02	ΟΙΚ 7902	16	m2	40,00	2,20	88,00	
11	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμιγμένα ελαστικά τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Ν179.08.01	ΟΙΚ 7903	17	m2	35,00	25,00	875,00	
12	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμιγμένα ελαστικά τσιμεντοειδή υλικά, κατάλληλα για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού	ΝΑΟΙΚ Ν179.08.02	ΟΙΚ 7903	18	m2	120,00	15,00	1.800,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>15.404,80</b>	<b>1.905,20</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>15.404,80</b>	<b>1.905,20</b>
13	Μεμβράνη SBS ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.03.01	ΟΙΚ 7912	19	m2	30,00	25,00	750,00	
14	Φράγμα υδρατμών από συνθετικά υλικά	ΝΑΟΙΚ Ν179.16.01.01	ΟΙΚ 7914	20	m2	155,00	15,00	2.325,00	
15	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ Ν179.47	ΟΙΚ 7934	21	m2	155,00	12,00	1.860,00	
<b>Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>20.339,80</b>	<b>20.339,80</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>22.245,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.004,10
<b>Άθροισμα</b>									<b>26.249,10</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	3.937,37
<b>Άθροισμα</b>									<b>30.186,47</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.500,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>31.686,47</b>
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									270,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>31.956,47</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									301,60
<b>Άθροισμα</b>									<b>32.258,07</b>
ΦΠΑ								24,00%	7.741,94
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>40.000,01</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>40.000,00</b>

Οι μελετητές  
  
 Μαρία Κελαράκη  
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Κ.  
  
 Παναγιώτης Κακουδάκης  
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός