

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ				
α/α	Α.Τ.Π.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ	Παρατηρήσεις
		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΙΚ)		
		ΟΙΚ - 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ		
1	ΟΙΚ-1.1	Αποξήλωση υαλοστασίων όψης μετά των υαλοπινάκων τους, υαλόθυρων κλπ		υφιστάμενα υαλοστάσια εισόδου
2	ΟΙΚ-1.2	Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη ή φύλαξη σε επιτρεπόμενη θέση των προϊόντων αποξήλωσης.		
		ΟΙΚ - 2. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ		
3	ΟΙΚ-2.1	Υαλοστάσιο Σταθερό ΕΤΕΜ/2300		
4	ΟΙΚ-2.2	Υαλόθυρα Αλουμινίου ΕΤΕΜ/2300		
5	ΟΙΚ-2.3	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα		

6	ΟΙΚ-2.4	Κατασκευή φερόντων μεταλλικών στοιχείων από κοιλοδοκούς 50*50mm		σκελετός στήριξης προθαλάμου
7	ΟΙΚ-2.5	Μεταλλικά Περσιδωτά Πετάσματα		
8	ΟΙΚ-2.6)	Λαμαρίνα πάχους 2 χιλ.		
9	ΟΙΚ-2.7	Λούκι απορροής		
10	ΟΙΚ-2.8	Επιστέγαση με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα πανελ πολυουρεθανης		
11	ΟΙΚ-2.9	Αρμοκάλυπτρο από διατομή αλουμινίου με ένθετο παρέμβυσμα πτυχωτού PVC και πλήρωση κενού με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5cm		
		ΟΙΚ - 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
11	ΟΙΚ-3.1	Μερεμέτια στο δάπεδο.		εάν απαιτηθεί
12	ΟΙΚ-3.2	Επίστρωση εφυσλωμένων πλακιδίων 30x30 εκ.		
		ΟΙΚ - 4. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ		
13	ΟΙΚ-4.1	Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20mm		
		ΟΙΚ - 5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		

14	ΟΙΚ-5.1	Επισκευή λωρίδων επιχρισμάτων. Μερεμέτια.		εάν απαιτηθεί
		ΟΙΚ - 6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		
15	ΟΙΚ-6.1	Χρωματισμοί γυψοσανιδών σπατουλαριστοί με πλαστικό ματ χρώμα.		
		ΟΙΚ - 7. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ		
16	ΟΙΚ-7.1	Ψευδοροφή Άνθυγρης Γυψοσανίδας		
		ΟΙΚ - 8. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		
18	ΟΙΚ-8.1	Δημιουργία ράμπας εξομάλυνσης εισόδου και εξόδου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση επιλογής της επίβλεψης		
19	ΟΙΚ-8.2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις συνολικού πάχους 3,0cm		
		ΟΙΚ - 9. Ειδικές Κατασκευές		
20	ΟΙΚ-9.1	Αυτόματοι επανατάκτες BKS No.3 και YALE No.2 ή 3.		
	ΟΙΚ-9.2	Μηχανισμοί μπάρας πανικού, πόμολα κλειδαριές , μικρουλικά		
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
		Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		

1	ΗΛ - 1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 2 φωτιστικών σωμάτων τύπου PL, με τους λαμπτήρες, τη σχετική καλωδίωση, την ηλεκτροδότησή τους όπως και κάθε υλικό (διακόπτες, κανάλια, σύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα, χρονοδιακόπτη κλπ.) και εργασία που θα απαιτηθεί προκειμένου να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία		
2	ΗΛ - 2	Προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρα αερισμού προθαλάμου. Περιλαμβάνονται αεραγωγοί, στόμια, ηλεκτρολογική εγκατάσταση τροφοδοσίας, χρονοδιακόπτης λειτουργίας και κάθε υλικό και εργασία προκειμένου να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.		
3	ΗΛ - 3	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας (EXIT). Περιλαμβάνεται η σχετική ηλεκτρολογική εγκατάσταση και κάθε υλικό προκειμένου να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.		
		ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		

		ΦΠΑ 23%		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		